

ZAŁĄCZNIK NR 1.1

Dodatkowe wytyczne do zapytania CZW/04/ADM/2023

„Utwardzenie powierzchni przy budowie wiaty MW8 w Czarnej Wodzie”

1. Inwestor zapewnia nadzór inwestorski przy realizacji inwestycji.
2. Wykonawca zrealizuje niezbędne projekty wykonawcze
3. W razie potrzeby wykonawca zapewnia obsługę geodezyjną i geologiczną.
4. Podać listę podwykonawców.
5. Podać okresy gwarancji.
6. Dopuszcza się zmiany materiałowe w uzgodnieniu z inwestorem i projektantem, powodujące przyspieszenie robót lub zmniejszające wartość inwestycji.
7. Śmieci i odpady Wykonawca wywozi na własny koszt poza zakład.
8. Wykonanie mapy geodezyjnej powykonawczej po stronie Wykonawcy.
9. Wykonawca zapewnia nadzór nad realizacją inwestycji przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami
10. Wykonawca zobowiązuje się do uczestnictwa w radach budowy
11. Na odbiór końcowy Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu dokumentację odbiorową w skład której wchodzi:
 - dokumentację powykonawczą, zgodną z obowiązującymi przepisami i dokumentującą stan faktyczny wykonania robót,
 - wszelkie certyfikaty, atesty na materiały i urządzenia, specyfikacje techniczne,
 - deklaracje zgodności z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, normami sztuki budowlanej, świadectwa dopuszczenia itp. na stosowane materiały,
 - instrukcje obsługi i eksploatacji urządzeń i instalacji wykonanych w ramach Umowy, gwarancje producentów,

STEICO Spółka z o.o. – ul. Przemysłowa 2 – 64-700 Czarńków

- protokoły niezbędnych badań i sprawozdań
- operat techniczny geodezyjny
- dokument gwarancyjny
- inwentaryzacje geodezyjna powykonawczą
- oświadczenie kierownika robót zgodnie z art. 57 Prawa Budowlanego
- oświadczenie kierownika o zastosowanych wyrobach

12. Techniczny zakres prac:

Kompleksowa realizacja inwestycji w zakresie uwzględniającym:

1. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej -3400m²
2. Wykonanie podbudowy z betonu C8/10 gr. 20 cm – 3400 m²
3. Wykonanie stabilizacji z kruszywa betonowego gr. 30cm (kruszywo betonowe dostępne na terenie zakładu w odległości 1 km od planowanej inwestycji)
4. Ustawienie krawężnika/opornika na ławie betonowej z oporem – 400 mb
5. Prace ziemne: korytowanie pod warstwy konstrukcyjne, profilowanie 1700m³
6. Niwelacja i uporządkowanie terenów przyległych po zakończonych pracach.

13. W składanej ofercie Oferent:

- Uwzględni utrudnienia wynikające z realizacji zamówienia w czasie prowadzenia procesu w czynnym zakładzie produkcyjnym
- Zrealizuje przedmiot zamówienia zgodnie z Załącznikami
- Podać szczegółowy harmonogram wykonania prac rozpisany na dni.
- Ofertę rozbić na poszczególne pozycje zgodnie z pkt. 12
- Wszelkie szczegółowe informacje można uzyskać w dziale WPb STEICO Sp. z o.o. Czarńków

Opracował:
Karol Gąsiorowski