

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

Prüfen • Überwachen • Zertifizieren

Konformitätszertifikat

MPA NRW-00664-01

(Version 03)

Hiermit wird bestätigt, dass das Bauprodukt

STEICO Zell/ LIGNO Zell

des Herstellers

STEICO SE

Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Deutschland

hergestellt im Herstellwerk

STEICO Sp.z o.o.

Ul. Przemysłowa 2
64-700 Czarnków
Polen

entsprechend den Ergebnissen

- der Werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers
- der Produktprüfung durch das MPA NRW und
- der Fremdüberwachung durch das MPA NRW

den Anforderungen des Zertifizierungsprogramms

Zertifizierungsprogramm MPA NRW ZP 23-09 Lose Wärmedämmstoffe für Gebäude

und des Prüfplans

MPA NRW ZP 23-09-0664


entspricht.

Das Zertifikat ist gültig bis 26.02.2026.

Dortmund, 27.02.2024



Im Auftrag


Dipl.-Ing. (FH) Boris Sonntag

Stellv. Leiter der Fachzertifizierungsstelle

Dieses Zertifikat umfasst 1 Seite und 1 Anlage.

Dieses Zertifikat ersetzt das Zertifikat Nr. MPA NRW-00664-01 vom

28.02.2022, Version 02



Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

Prüfen • Überwachen • Zertifizieren

Zertifizierungsprogramm MPA NRW ZP 23-09 Lose Wärmedämmstoffe für Gebäude der Firma: STEICO SE, im Werk:
STEICO Sp.z o.o, Ul. Przemyslowa 2, PL 64-700 Czarńków.

Prüfumfang im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle (WPK) und der Überwachungsprüfungen (ÜP) durch das MPA NRW

Eigenschaft	Prüfart*	Anforderung	Prüfung nach	WPK	ÜP
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{D(23,50)}$ **	GP	$\leq 0,038 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$	ZP 23-09: 12.1	1 x monatlich	2 x jährlich
Rohdichte - Freiliegend - Raumausfüllend	GP	30 - 60 kg/m ³ 35 - 60 kg/m ³	ZP 23-09: 12.2 - ZP 23-09: 12.2.1 - ZP 23-09: 12.2.2	2 x wöchentlich	2 x jährlich
Setzmaß bei Erschütterungen	GP	$\leq 15 \%$ bei 30 kg/m ³	ZP 23-09: 12.3.1	2 x wöchentlich	2 x jährlich
Setzmaß unter verschärften Klimabedingungen	GP	$\leq 10 \%$ bei 30 kg/m ³	ZP 23-09: 12.3.2	1 x monatlich	2 x jährlich
Brandverhalten	GP	E	EN 13501-1	1 x wöchentlich	2 x jährlich
Strömungswiderstand	PSP	$\geq 5 \text{ kPa}\cdot\text{s/m}^2$ bei 30 kg/m ³	EN 29053/ ISO 9053-1	--	1 x jährlich
Feuchteaufnahme Bei 23°C / 80% r.F.	PSP	$\leq 15 \text{ Masse-}\%$	ZP 23-09: 12.4	1 x monatlich	2 x jährlich
*GP: Generelle Prüfung, festgelegt über Zertifizierungsprogramm; PSP: Produktspezifische Prüfung					
**Im Laufe des Überwachungszeitraumes ist der gesamte Rohdichtebereich zu erfassen.					